Приложение № 1
к запросу коммерческих
предложений на оказание
услуги АНО «ККЦРБ МКК».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общая информация о задании

Закупка проводится в целях обеспечения деятельности автономной некоммерческой организации «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания» на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан, а также физических лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность.

Результатом проведения закупки является обновление отдельных зон делового пространства центра «Мой бизнес» по адресу г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 2, помещ. 47.

Цель работы Подрядчика:

Покраска стен и потолка в конференц-зале, покраска стен в прихожей и кухонной зоне при конференц-зале, штукатурка трещин в стена и на потолке.

Нанесение декоративной штукатурки.

Осуществление работ по обустройству подиума.

Замена фирменного логотипа в конференц-зале.

Задачи Подрядчика:

1. Разработать визуальные макеты подиума, фирменного логотипа.
2. Согласовать макеты.
3. Подготовить отчет по результатам реализации Технического задания.
4. Готовность выполнить работы в следующие сроки: начало работ - с 23 августа 2025 года; окончание работ – не позднее 31 августа 2025 года.

2. Технические условия

1 блок – подготовка помещения

Демонтажные работы (розетки, выключатели, сигнальные датчики, световые приборы, камеры видеонаблюдения);
Укрывные работы;
Зачистка и штукатурка трещин и сколов.

2 блок - покрасочные работы.

Грунтовка в 2 раза;
Покраска стен в 2 раза;
Покраска потолка 1 раз;
Площадь окрашивания:
Прихожая 54 кв.м.;
Конференц-зал 80 кв.м.;
Комната приема пищи 38кв.м.;
Нанесение декоративной штукатурки: 15 кв.м.;
Цвет краски для потолка: RAL 7000;
Цвет краски для стен: RAL 7035.

3 блок - обустройство подиума:

Общество габаритный размер подиума:
7867х2784х200мм

Материалы:
Фанера бакелит 15мм;
Размер одного листа: 1,22х2,44м;
Фрезеровка под тип сборочного крепежа - шип-паз, с дополнительной фиксацией метизами разного размера;
Шаг сборки промежуточных соединений подиума 595х595мм;
Лицевая панель подиума выполнена из алюминиевого композитного материала 3мм;
Визуальная составляющая АКП - шлифованный алюминий;
Верхняя часть подиума должна быть обшита коммерческим ковровым покрытием темно-серого цвета (графит);
Подиум должен быть оснащен тремя напольными люками для расположения розеточных групп и разъемами слаботочной коммутации;
В подиуме должны быть предусмотрены 4 полости для тепловых конвекторов.

4 блок – фирменный логотип:

Объемный информационный / имиджевый блок;
Общий габаритный размер имиджевого блока: 2900х1200мм;
Материал: Акриловое стекло 3-6 мм, оклейка пленкой с обратной стороны;
Способ крепления: скрытый монтаж.

3. Требования к коммерческому предложению

1. Полное описание объемов и этапов работ.
2. Стоимость работ с разбивкой по основным блокам (в соответствии с их описанием).
3. Срок выполнения ремонтно-строительных и монтажных работ.
4. Условия оплаты.
5. Контактные данные ответственного представителя исполнителя.